

Til:

Selskap:

Telefon/mobiltelefon:

E-post:

Tilbud 2014-001

Hussett: Hus 1

Utarbeidet 01.01.2014, gyldig 60 dager. Tilbudet er utarbeidet på grunnlag av arkitekttegningene oversendt av kunde 01.01.2014.

Hussett fra Profab Houses DAP byggeplass: .- EUR

Montasjepris DAP byggeplass: .- EUR

MVA: 0%

Beskrivelse av leveransen:

Ytterveggselementer for boligen

Gipsplate 13 mm / Fuktbestandig Glasroc plate GHOE 13 mm i våtrom

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm

Bindingsverk av tre 45x45 mm / Glassull 50 mm (Isover KT-37)

PE-folie 0,2 mm (ikke i ytterveggene i våtrom)

Bindingsverk av tre 45x195 mm / Glassull 200 mm (Isover KT-37)

Gipsplate GTS 9 mm som vindsperre (på utsiden)

Vindsperre Nortett

Vertikale lekter 21x45 mm / Musnetting

Horisontale lekter 28x45 mm

Vertikal trekledning 21x145 mm UYV (en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling, så mye som mulig spikret på elementene på fabrikken til Profab)

Materialer

Vindus- og dørbeslag, samt utvendige utforingsbord/listverk, en gang grunnet og en gang malt)

Innvendige utføring - gipsplate 15 mm (så mye som mulig montert på elementene på fabrikken til Profab)

Blomsterbrett – ikke inkludert

Bærende innervegger for boligens første og annen etasje

Gipsplate 13 mm / Fuktbestandig Glasroc plate GHOE 13 mm i våtrom
Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm
Bindingsverk i tre 45x95 / 120 mm / Glassull 100 / 125 mm (Isover KT-37)
Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm
Gipsplate 13 mm

Lettvegger for boligens første og annen etasje

Gipsplate 13 mm / Fuktbestandig Glasroc plate GHOE 13 mm i våtrom
Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm
Bindingsverk i tre 45x70 mm / Glassull 75 mm (Isover KT-37)
Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm
Gipsplate 13 mm

Bjelkelagselementer for boligen

Element

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 21 mm uten not og fjær
Trebjelker 45x245 mm cc i henhold til statiske beregninger, bjelker i badegulv 45x195 mm cc 300 mm /
Glassull 100 mm (tilleggsisolasjon i ytterveggens perimeter 150 / 100 mm, bredde 1000 mm)
Plastsnor for fastholdelse av isolasjon i elementene

Himlingsmaterialer for første etasje

Himlingslekter 28x70 mm cc 400 mm
Gipsplate 13 mm

Takelementer og –materialer for boligen

Taktekke

Takplater Ruukki Classic Premium SR35-475B Pural matt (RRXX) se:
<http://www.ruukkiroofs.com/Roofing-products/Roofs/Classic-Premium> (snøfangere er inkludert i prisen)
Lekter for takplater 28x95 mm cc 200 mm

Elementer

Lekter 45x45 mm cc 600 mm (så mye som mulig monteres på elementer på fabrikken)
Takunderlag Divoroll Top RU
Sammensatte sperrer 2x45x195 mm cc 600 mm / Glassull 400 mm (Isover KT-37) (i hele høyden av

sammensatte sperrer)

PE-folie 0,2 mm

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 10 mm

Himlingsmaterialer for annen etasje

Himlingslekter 45x70 mm cc 400 mm

Gipsplate 13 mm

Materialer til takutstikk

Raftekasse- og speilbord 21x95 / 120 / 145 mm (en gang grunnet, en gang malt)

Insektnetting

Balkongelementer (tett balkong)

Element

Impregnerte terrassebord 28x95 mm, glatt

Lekter for å oppveie falloppbygging, impregnert

Element

1 lag bitumenpapp SBS Katepal Tupla (montert på elementene på fabrikk)

Fuktbestandig sponplate Durelis P5 21 mm uten not og fjær

Lekter for falloppbygging

Balkongbjelker 45x195 mm cc i henhold til statiske beregninger

Rekkverkselementer i tre (høyde 1,1 m)

Horisontale bord med spesialprofil 21x120 mm (avstand mellom bordene 45 mm, en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling)

Rammeverk av tre 45x95 mm (en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling)

Vertikale lekter 45x45 mm (en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling)

Søyler av tre 95x95 mm (en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling)

Håndlist 45x145 mm (limtre med spesialprofil, en gang grunnet og en gang malt med vannbasert maling)

Terrasseelementer

Terrassebjelker 45x195 mm cc 400 mm (impregnert), monteres på terrassens grunnmursøyler

Terrassebord 28x95 mm (impregnert, glatt)

Montasjematerialer

Limtresøyler og -dragere (limtre for utendørs bruk er impregnert)

Stålsøyler og -dragere

Sviller

Svillemembran (Delta-WDC)

BMF-beslag og vekselsko

Laftevatt (Isover TK)

Vinduer, balkong- og terrassedører fra Viking Window (se www.viking.ee)

Innadslående trevinduer DK88; innvendig og utvendig hvitmalte; trelagsglass; glassets U=0,47; så mange vinduer som mulig monteres i ytterveggselementer.

Ytterdører fra Viking Window

Utadslående ytterdører i tre, med trelagsglass, lås ASSA 601 og håndtak Epok 1956 (matt krom); ytterdørene monteres ikke i elementene på fabrikken (se www.viking.ee).

Annet

Trekkør og bokser er blitt montert i veggelementene på fabrikken til Profab Houses (under forutsetning av at kunden oversender el-tegninger før produksjonsstart).

Renner og nedløp fra Lindab (RR XX, runde, renner 125 mm, nedløp 87 mm)

Konstruksjonstegninger (tegninger for godkjenning og montasjetegninger)

Transportemballasje

Transport til byggeplassen

Beskrivelse av montasjearbeidene:

1. Montasjearbeidene inneholder:

Montasje av ovenfor stående elementer og materialer for hussettet, unntatt arbeidene nevnt under punkt 2.

Festemidler for arbeidene som AS Profab Houses skal utføre

Montasjeteamets reise- og forsikringskostnader

2. Montasjearbeidene inkluderer ikke

Montasje av himlingslekter og -gips

Montasje av sponplater og gipsplater på veggelementer som (delvis) ikke er montert for utføring av elektriker- og VVS-arbeider. Leveranse av platene for dette arbeidet er inkludert i hussettet.

Montasje av materialer som ikke er inkludert i hussettet

Overnatting for montasjeteamet (opp til X arbeidere) for hele arbeidsperioden (opp til XX dager) (WC, vaskemuligheter, oppvarming, strøm, mulighet for å lage mat)

WC og brakke på byggeplassen

Belysning og strøm for utføring av innvendige og utvendige arbeider

Stillas

Kran (opp til X dager)

Søppelcontainer og låsbar container for oppbevaring av verktøy

Vakthold av byggeplassen

NB!

Tilbudet inkluderer bare ovennevnte konstruksjoner, materialer og arbeider.

Tilbudet inkluderer ikke grunnmursmaterialer eller grunnmursbygging.

Tilbudet inkluderer ikke innvendige arbeider eller –materialer.

Tilbudet inkluderer ikke innvendig trapp eller montasje av den.

Tilbudet inkluderer ikke innerdører eller montasje av disse.

Tilbudet inkluderer ikke pipe eller peis eller montasje av disse.

Tilbudet inkluderer ikke prosjektering av, materialer for, eller utførelse av elektriker- og VVS-arbeider.

AS Profab Houses gir 5-års garanti på sine produkter og arbeider.

Tilbudet inkluderer ikke MVA eller andre avgifter.

AS Profab Houses kan ikke være hovedentreprenør eller prosjekteringsansvarlig i utlandet.